



# NetzTec-Heizung

- Energiesparsysteme -

info@netztec-heizung.de - www.netztec-heizung.de

## ecoCOMPACT (Paket 11) Sanierungspaket Altbau bis 280 m<sup>2</sup> Wfl.

Zahlen Sie auch mehr als 1.000,00 € Heizkosten? Oder sogar mehr als 1.500,00 €? Dann holen Sie Ihr Geld von der Bank, dort bringt es nichts. Mit einer neuen Heizung erwirtschaften Sie einen hypothetischen Zinsertrag von ca. 6 - 10 % auf Ihre Investition. Zudem steigern Sie den Wert Ihrer Immobilie!

**+ Sicherheit + Umweltentlastung + Komfort**



**Demontage, Abtransport,  
Schornsteinsanierung und  
Neueinbau**



**Fabrikat Vaillant Typ:  
VSC S206/4-5 90 mit  
150 ltr.-Schichtenspeicher;  
Regelung 700 s**

**ab 8.250 €**

Abbildungen dienen der schematischen Darstellung.  
Preis inklusive Mehrwertsteuer..

**SOFORTINFO: 01 75 / 5 70 56 82**

# NetzTec-Heizung

- Energiesparsysteme -

38229 Salzgitter - Gustav-Hagemannstr. 5A Telefon 05341-1863377 Mobil 0175-5705682  
 info@netztec-heizung.de www.netztec-heizung.de Geschäftsführer Wolfgang Haberle

BV:			Sanierungspaket 11 ecoCOMPAKT		
Pos	Stück	Bemerkung	<b>Brennwert Heizzentrale mit Schichtenspeicher</b>		
1	1	Brennwert	Vaillant Gas Kompaktgerät mit Speicher Typ: VSC 206/4-5 90		
2	1		Vaillant Regelung Multimatic 700		
3	1	Original Vaillant	Anschluss-Set an bauseitige Verrohrung mit Wartungshähnen		
4	1	Original Vaillant	Sicherheitsgruppe für Speicher 10 Bar		
5	1	Original Vaillant	Basis Anschluss-Set Konzentrisch mit Revisionsbogen 60/100		
6	1	Original Vaillant	Abgasleitungs-Pack starr im Schacht (7,5m) DN 80 PP		
7	1	Original Vaillant	Schachtabdeckung PP 80 (Alternativ in Edelstahl + 85€)		
			<b>Gasleitung Anschluss mit Zählerplatte</b>		
8	1		Viega Strömungswächter 1" x 4m³		
9	1		Viega Gaszähler Kugelhahn TAE 1 3/8"		
10	2		Viega Zähleranschlussverschraubungen 1 3/8" x 22		
11	2		Profipress Gas Absatznippel 22 - 18 mm		
12	1		Sanpress Wandscheiben 1/2" x 18 mm (Gas)		
13	8		Profipress Gas Bogen 22 ii		
14	8		Profipress Gas Bogen 22 ia (Axialausgleich)		
15	10		lfdm. Cu-Rohr 18 x 1 blank		
16	3		lfdm. Cu-rohr 22 x 1 blank		
17	1		<b>Diverses Fitting und Befestigungsmaterial einschl. Dübel</b>		
			<b>Anschlussverrohrung Alt- Neu</b>		
18	6		Rotguss Redstücke 1" x 3/4"		
19	4	Zewotherm	Press Übergangswinkel 3/4a" x 26 mm f. HKV		
20	10	Zewotherm	Press Winkel 26 x 26 mm von HKV zur Heizzentrale		
21	6	Zewotherm	Press Übergangsstücke gerade 3/4" a x 26 mm		
22	2	Zewotherm	Press T - Stücke 26/26/26		
23	2	Zewotherm	Press T - Stücke 26-16-26		
24	1	Übergänge	Anschlussleitung und Fittingzubehör von Alt- auf Neu -		
25	10	lfdm. Isolierung	Armaflex HP Isolierung 50% DN 28 x 10		
26	10	lfdm. Isolierung	Armaflex HP Isolierung 50% DN 18 x 10		
27	1		Elektromaterial für 230V Anschluss und Aussenfühler		
			<b>Nicht enthalten sind folgende Materialien und Aufwendungen.</b>		
28		Aufpreis	Knick im vorhandenen Schornstein! Schacht muss Lotrecht sein.		
29		Aufpreis	Kondensat - Hebepumpe bei nicht vorhandenen Abfluss.		
30		Aufpreis	Verlängerte Abgasführung (Waagrecht) mehr als 1,5 Meter		
31		Aufpreis	Reglermontage außerhalb der Heizzentrale		
			<b>Montageaufwand ca.16 Kolonnenstunden</b>		
					inkl. MWSt.
			<b>Sanierungspaket 11 EcoKompakt - Internet Aktionspreis</b>	ab	8.250,00 €